

Ausschreibungstext

2-Schicht Fertigparkett Actus 4.0 HDF

I. Vorbereitung Unterboden bei mineralischen Estrichen mit oder ohne Bodenheizung (je nach Baustelle)

- Anschleifen und Absaugen
- Risse verdübeln
- Ausgleichen
- Voranstrich
- Vollflächiges Spachteln, um das Saugverhalten auszugleichen
- Randdämmstreifen abschneiden
- Eventuelle Restfeuchte Abdichtung

II. Liefern und Verkleben von 2-Schicht Fertigparkett auf laut Norm überprüften, verlegereifen Untergrund

Bezugsquelle: Stöckl GesmbH, Heide, 25. Strasse 1, A-3331 Kematen/Ybbs

Modell: Actus 4.0 HDF 2-Schicht Fertigparkett

Dimension: 400, 500/70/9,5 mm

Nutzschicht: ca. 4 mm

Aufbau: HDF, Hartholz

Verleimung: D3 nach DIN EN 204

Oberfläche: Lack, Öl oxydativ

Paketinhalt: 2,016 m², 2,52 m²

Ökozertifizierung: PEFC, ISO 14001

Brandklasse: C_{fl} – s 1

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegung: Engl. Verband, Fischgrät

Menge: _____ m²

Per m²

Lohn: _____

Sonstiges: _____

a) Kunstharzklebesystem (Voranstrich Primer VS, Klebstoff STO 24 Hycol TS5): _____

b) 1-Komponenten PU Elastic-Klebstoff STO Elastic (Trittschallverbesserung bis 14 dB): _____

c) 2-Komponenten Parkettklebstoff Stöckl Compact PU: _____

Gesamt: _____

III. Liefern und Endmontage einer umlaufenden Sesselleiste inkl. Verschnitt und Kleinmaterial

- Dreikantleiste Profil A
- Schweizerleiste Profil B
- Sockelleiste KS 40 – 40/15 mm furniert, lackiert
- Sockelleiste 58/20 furniert, lackiert

Per lfm

Lohn: _____

Sonstiges: _____

Gesamt: _____

IV. Nach Verlegung Erstpflege der Gesamtfläche laut Reinigungs- und Pflegeanleitung des Herstellers

Per m²

Lohn: _____

Sonstiges: _____

Gesamt: _____